SHYF
上海英菲计量设备检测有限公司
SHANGHAIYINGFEI MEASUREMENTEQUIPMENT EXAMINATIONCO.,LTD.

检 测 报 告

Testing Report

报 告 编 号 :YFJC/03-第 2020-011259 号
Testing Report No.

委 托 者 Customer: 西安迈达环保科技有限公司

委 托 者 地 址 Address of customer: 陕西省西安市国际港务区华南城五金机电交易 E 区 E1 区 2 街 1 栋 10 号

器 具 名 称 Name of instrument: 电磁计量泵

制 造 厂 Manufacturer: 山东朗高计量泵科技有限公司

型 号 / 规 格 Model/Specification: EZ-B30VC-W2

出厂 编 号 Ex-factory No: 3820C6

(计量检测机构专用章)
Stamp

签 发 人 Signature

核 验 员 Checked by

检 测 员 Tested by

测试日期 Testing Date 2020 年 Year 09 月 Month 21 日 Day

本报告提供的测量结果仅对本次被测对象有效。
The result of the certificate is effect only this calibrated instrument(s).

未经许可，不得部分复制本证书。
This report can not be partly copied if not allowed.

地址：上海市闵行区北翟路 1551 号 邮政编码：201100 电话：62388221 传真：52191183
Address：Shanghai Minghang district Beidi road No.1551 Post Code：201100 Tel：62388221 Fox：52191183

报告编号:YFJC/03-第 2020-011259 号
Testing Report No.

未经本公司批准，部分采用本报告（证书）内容无效。
Partly using this certifiercate will not be admitted unless allowed by SICT.

1、本次测试所依据的技术规范(代号、名称):
Reference documents for this Testing(code、name)

GB/T 7782-2008 《计量泵》

本次校准所使用的主要标准器具:
Main measurement standards used in this calibration

名称/型号 Name/Model	编号 Number	标准器有效期限 Due date	测量范围/准确度 Measuring range/accuracy
标准试验装置（自制）	YF-LX-057	无固定期限	MPE：±0.3%
流量计	14050862174	2021.06.15	(25～250)ml/min
压力校验仪	MS703553	2021.06.15	（0~6）MPa
噪声测量仪	00654718	2021.06.15	0.2%

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。
Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to those of the national primary standards in the P.R.China.

3、测试的地点及环境条件:
Place，time and environmental condition for the Testing:

地点： 嘉定区实验室
Place

温度： 22℃;
Temp.

相对湿度： 58%RH;
R.H.

报告编号:YFJC/03-第 2020-011259 号

Testing Report No.

检测数据/结果

Date/Results of Calibration Testing Date/Results of Calibration

检测项目	技术指标		检测结果	结论
外观检查	外观优良、泵头连接正常、无损伤		符合要求	合格
出口压力	2bar		2.03 bar	合格
噪声测试	≤92dB		88dB	合格
流量测试	标准值(L/h)	允差	实测值(L/h)	误差(%)
	6.9	±2%	7.0	1.4
	13.7		13.9	1.5
	11.5		11.7	1.7
流量均匀性	0.8%			

检测内容结束

经检测符合技术要求

*注意：在填写检测数据/结果时，如需要，可另加附件说明。

Note: Filling in the data/results of the calibration, if need, may add to some materials in order to direct.